

预算控制价

招标控制价(小写): _____ 554515元 _____

(大写): _____ 伍拾伍万肆仟伍佰壹拾伍元整 _____

招标人: _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____

(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____

(一级造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

九寨沟景区村寨管护点维修工程量统计表

序号	项目名称	计量依据/型号规格	计量单位	工程量	备注
1	则查洼贡来波管护点				
2	挖一般土方	$(1.4*1.4+5.5*4+1.2*6)*0.3$	m3	9.35	
3	园路垫层	$1.4*1.4+5.5*4+1.2*6$	m2	31.16	C15混凝土、厚度150mm
4	青石板园路	$5.5*4+1.2*6$	m2	29.2	青石板面层, 结合层:1:2水泥砂浆、厚度30mm
5	香炉台	$1.4*1.4*0.4+0.6*1.4*0.3$	m3	1.04	水泥砂浆 M5, 标砖砌体
6	香炉台抹灰	$(2+1.4)*0.4+1.4*0.6$	m2	2.2	水泥砂浆抹面
7	原香炉拆除	1座	座	1	
8	香炉基础砌体拆除	$1*0.8*0.6$	m3	0.48	拆除砖砌基础
9	定制钢板香炉		个	1	1. 材质: 4mm厚钢板; 2. 规格: 炉台底板1200mm*1200mm, 每台面按50mm收边共五台面, 方形钢板炉身加烟囱, 总高1500mm。炉身刷金黄色油漆; 3. 综合单价含安装、运输费。
10	则查洼依刀果管护点				
11	挖一般土方	$(1.4*1.4+5.5*4+1.2*6)*0.3$	m3	9.35	
12	园路垫层	$1.4*1.4+5.5*4+1.2*6$	m2	31.16	C15混凝土、厚度150mm
13	青石板园路	$5.5*4+1.2*6$	m2	29.2	青石板面层, 结合层:1:2水泥砂浆、厚度30mm
14	香炉台	$1.4*1.4*0.4+0.6*1.4*0.3$	m3	1.04	水泥砂浆 M5, 标砖砌体
15	香炉台抹灰	$(2+1.4)*0.4+1.4*0.6$	m2	2.2	水泥砂浆抹面



16	原香炉拆除	1	个	1	
17	香炉基础砌体拆除	1*0.8*0.6	m3	0.48	拆除砖砌基础
18	定制钢板香炉	1	个	1	1. 材质: 4mm厚钢板; 2. 规格: 炉台底板1200mm*1200mm, 每台面按50mm收边共五台面, 方形钢板炉身加烟囱, 总高1500mm。
19	人工转运材料	1	项	1	
20	树正贡神地管护点				
21	铲除外墙涂料面	6.3*2.8+11.3*2.8+9*2.8-1.4*0.9*9-0.8*2*2	m2	59.94	外墙面粉料铲除
22	天棚面龙骨及饰面拆除	(11.3+2.3+6.3+2.3+4.5+2.3)*2.3	m2	66.7	拆除顶棚木龙骨、木面层
23	铲除油漆面	(11.3+6.3+4.5)*0.8	m2	17.68	1. 铲除柱面、檐梁等油漆面
24	栏杆、栏板拆除	22	m	22	拆除原木栏杆
25	小青瓦屋面拆除	20.4*6*2+3.5*9	m2	276.3	人工拆除小青瓦屋面
26	木门窗拆除	2*0.8*2	m2	3.2	原木门拆除
27	外墙面粉胶漆	6.3*2.8+11.3*2.8+9*2.8-1.4*0.9*9-0.8*2*2+(11.3+6.3+4.5)*0.8	m2	77.62	清理基层满刮腻子二遍, 刷乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍
28	木质门	2*0.8*2	m2	3.2	实木装饰门: 聚氨酯清漆底漆一遍面漆二遍
29	圆木栏杆	22	m	22	1. 圆木栏杆 2. 栏杆立柱规格、间距: $\Phi 100\text{mm}$ 、@2000mm, 高1000mm
30	屋檐吊顶天棚	(11.3+2.3+6.3+2.3+4.5+2.3)*2.3	m2	66.7	木龙骨基层, 木工板面层, 腻子两遍刷乳胶漆底一遍面漆二遍
31	金属面油漆	1.4*0.8*9	m2	10.08	窗护栏 手刷防锈漆二遍
32	封檐板、顺水板油漆	21+7*4	m	49	封檐板宽180mm*25mm; 刷硝基清漆刷底漆一遍, 刷面漆二遍
33	瓦屋面	20.4*6*2+3.5*9	m2	276.3	300mm*420mm机制水泥瓦屋面

34	屋挂瓦条	20.4*6*2+3.5*9	m2	276.3	挂瓦条断面尺寸及间距：30mm*40mm@300mm
35	水泥瓦屋脊	21+24.8	m	45.8	
36	配管	80	m	80	刚性阻燃；DN20mm；暗配
37	配线	160	m	160	BV-450/750V-2.5mm2
38	普通灯具	5	套	5	圆球吸顶灯：XD-40
39	配电箱	1	台	1	2. 规格：外形尺寸 210mm×500mm×95mm（高×宽×厚） 3. 嵌墙式安装
40	照明开关	3	个	3	单联单控
41	外墙面、顶面绘藏式图案	1	项	1	4. 安装方式：明装
42	建渣外运	1	项	1	建渣人工背、装、卸及机械运输至弃置点
43	树正贡神地烧香点				
44	挖一般土方	(7*7+5.5*7)*0.4	m3	35	
45	园路垫层	7*7+5.3*7	m2	86.1	C15混凝土、厚度150mm
46	青石板园路	7*7+5.3*7	m2	86.1	青石板面层，结合层：1:2水泥砂浆、厚度30mm
47	铲除香炉涂料面	1.8*4*4	m2	28.8	
48	香炉面乳胶漆	1.8*4*4	m2	28.8	清理基层满刮腻子二遍，刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍
49	甲勿管护点				
50	铁皮屋面拆除	6.5*6	m2	39	铁皮屋面拆除
51	夯土墙拆除	7*2.8*0.4	m3	7.84	夯土墙人工拆除




52	挖沟槽土方	0.6*0.6*7	m3	2.52	1. 土壤类别 2. 挖土深度
53	带形基础	7*0.4*0.4	m3	1.12	1. 混凝土强度等级:C15
54	实心砖墙	7*2.8*0.24	m3	4.7	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20页岩砖、 240mm×115mm×53mm
55	墙面一般抹灰	7*2.8*2	m2	39.2	内、外墙水泥砂浆抹灰
56	构造柱	0.37*0.37*2.8	m3	0.38	1. 混凝土种类 :现浇 2. 混凝土强度等级: C20
57	木梁	0.1*0.1*3.14*7*8	m3	1.76	1. 构件长度:7m 2. 构件截面:200mm
58	木檩	0.1*0.1*6.5*10	m3	0.65	1. 构件长度:6.5m 2. 构件截面:100mm*100mm
59	屋挂瓦条	7*7	m2	49	挂瓦条断面尺寸及间距 : 30mm*40mm@300mm
60	夹芯板屋面	7*7	m2	49	1. 瓦品种、规格 2. 粘结层砂浆的配合比
61	铁皮顶棚	7*7	m2	49	25#红色彩钢铁皮
62	铲除香炉涂料面	1*1.5*4*1.5	m2	9	1. 铲除部位名称 : 香炉涂料铲除
63	香炉面乳胶漆	1*1.5*4*1.5	m2	9	2. 腻子种类:石膏粉腻子 3. 刮腻子要求:清理基层,修补,砂纸打磨;满刮腻子一
64	香炉烟囱砖砌	0.3*0.3*2	m3	0.18	1. 零星砌砖名称、部位 :烟囱 2. 砖品种、规格、强度等级 : 标砖
65	挖一般土方	100*1.5*0.15	m3	22.5	1. 土壤类别 : 综合 2. 挖土深度 150mm
66	散水、坡道	100*1.2	m2	120	1. 面层厚度: 100mm 2. 混凝土强度等级: C20
67	人工背运材料			1	含: 钢板香炉、砂、水泥、砖等材料人工从公路边背运至山上管护点处, 上山坡路, 运距约150米
68	扎如纳底白塔				
69	铲除涂料面	268*4	m2	1072	铲除白塔面层涂料



70	白塔墙身乳胶漆	268*4	m2	1072	满刮腻子两遍刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍
71	木檩条拆除	16	根	16	
72	椽子拆除	156	根	156	
73	小青瓦屋面拆除	7.8*1.8	m2	14.04	人工拆除小青瓦屋面
74	10#工字钢柱	12*1*11.261/1000	t	0.135	10#工字钢立柱，刷防锈漆二遍
75	木梁	3.14*0.1*0.1*7.8*4*4	m3	3.92	木梁：7800mm 直径200mm
76	木檩	156*0.1*0.05*1.8	m3	1.4	方木檩条：100mm*50mm、长1800mm
77	屋挂瓦条	156*0.1*0.05*1.8	m2	56.16	挂瓦条断面尺寸及间距：30mm*40mm@300mm
78	瓦屋面	7.8*1.8*4	m2	56.16	小青瓦屋面
79	人工二次背运材料		项	1	人工背运距离800m
80	扎如管护点				
81	铲除外墙涂料面		m2	20	外墙面粉料铲除
82	小青瓦屋面拆除	7*7.2*1.212	m2	61.08	人工拆除小青瓦屋面
83	木质门	0.8*2	m2	1.6	实木装饰门 聚氨酯清漆底漆一遍面漆二遍
84	屋檐吊顶天棚	(7*2+8*2)*0.8	m2	24	木龙骨基层，木工板面层，腻子两遍刷乳胶漆底一遍面漆二遍
85	瓦屋面	7*7.2*1.212	m2	61.08	小青瓦屋面
86	屋挂瓦条	7*7.2*1.212	m2	61.08	挂瓦条30mm*40mm@300mm
87	屋面正脊		m	7	预制砼正脊 高度：350mm



88	垂脊	4*5	m	20	高度 :350mm, 坐浆配合比及强度等级: C30
89	小青瓦檐头抹灰 连环火连圈		m	39	
90	香炉烟囱砖砌	0.3*0.3*2	m3	0.18	烟囱标砖水泥砂浆(中砂) M5砌体
91	外墙面贴砖	20	m2	20	外墙 水泥墙砖水泥砂浆
92	木质窗安装玻璃	0.8*0.8*2	m2	1.28	尺寸:800mm*800mm, 厚度:5mm平玻
93	铁皮顶棚	4.3*4.6*1.414	m2	27.97	25#红色彩钢铁皮
94	内墙面油漆	(4.3+4.6)*2*1	m2	17.8	油漆品种、刷漆遍数: 黄土色乳胶漆涂料, 一底二面。
95	铲除香炉涂料面	3.7*2*3.3*1.5	m2	36.63	香炉涂料铲除
96	香炉面乳胶漆	3.7*2*3.3*1.5	m2	36.63	满刮腻子二遍, 刷乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍
97	定制镀锌铁皮桌		个	1	1.5mm镀锌铁皮1000mm*900mm*800mm
98	人工二次背运材料		项	1	人工背运距离800m
99	曲洼平管护点				
100	立面抹灰层拆除	(6.3+6.3)*2*2.9	m2	73.08	拆除外墙面抹灰层
101	木屋架		榀	2	跨度:8.6m, 安装高度:4.5m
102	木梁	3.14*0.1*0.1*8.6*9+3.14*0.1*0.1*1.8*4	m3	2.66	圆木梁8.6mΦ200mm
103	木柱	3.14*0.1*0.1*2.8*4	m3	0.35	圆木柱2.8mΦ200mm
104	木檩	0.1*0.1*10*9	m3	0.9	檩条9m, 100mm×100mm
105	屋挂瓦条	8.6*8.6*1.212	m2	89.64	挂瓦条30mm*40mm@300mm



106	瓦屋面	8.6*8.6*1.212	m2	89.64	300mm*420mm水泥机制瓦屋面
107	水泥瓦屋脊	8.6	m	8.6	水泥瓦屋脊高度：200mm
108	屋檐吊顶天棚	8.6*4*0.8	m2	27.52	木龙骨基层，木工板面层，腻子两遍刷乳胶漆底一遍面漆二遍
109	铁皮顶棚	6.3*6.3	m2	39.69	25#红色彩钢铁皮
110	香炉烟囱砖砌	0.3*0.3*2	m3	0.18	烟囱标砖水泥砂浆(中砂) M5砌体
111	散水、坡道	8.6*4*1	m2	34.4	1. 面层厚度：200mm 2. 混凝土强度等级：C20
112	水泥砂浆楼地面	5.3*5.3	m2	28.09	1. 找平层厚度：1：2水泥砂浆(中砂)40mm厚 2. 面层厚度：1：2水泥砂浆(中砂)25mm厚
113	铲除香炉涂料面	3.7*2*3.3*1.5	m2	36.63	香炉涂料铲除
114	香炉面乳胶漆	3.7*2*3.3*1.5	m2	36.63	清理基层，满刮腻子二遍，刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍
115	外墙面一般抹灰	(6.3+6.3)*2*2.8	m2	70.56	水泥砂浆抹面
116	外墙面乳胶漆	(6.3+6.3)*2*2.8	m2	70.56	满刮腻子二遍，墙面挂玻纤网，刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍
117	内墙面乳胶漆	(5.3+5.3)*2*2.8	m2	59.36	满刮腻子两遍，墙面挂玻纤网，刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍
118	定制镀锌铁皮桌		个	2	1.5mm镀锌铁皮1300mm*700mm*600mm
119	扎那管护点				
120	回填方	15*2*0.5	m3	15	
121	室外地坪	15*9.5	m2	142.5	垫层：C15商混100mm厚，面层：C20商混200mm砼
122	香炉台	1.4*1.4*0.4+0.6*1.4*0.3	m3	1.04	240mm×115mm×53mm：水泥砂浆 M5砌体
123	香炉台抹灰	(2+1.4)*0.4+1.4*0.6	m2	2.2	水泥砂浆抹面

124	原香炉拆除		个	1	拆除原香炉
125	香炉基础砌体拆除	1*0.8*0.6	m3	0.48	拆除砖砌基础
126	定制钢板香炉		个	1	4mm厚钢板炉台底板1200mm*1200mm, 每台面按50mm收边共五台面, 方形钢板炉身加烟囱, 总高1500mm。炉身刷金黄
127	尖盘管护点				
128	挖一般土方	(1.4*1.4+5.5*4+1.2*6)*0.3	m3	9.35	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 300mm
129	园路垫层	1.4*1.4+5.5*4+1.2*6	m2	31.16	1. 垫层厚度、材料种类: C15混凝土、厚度150mm
130	青石板园路	5.5*4+1.2*6	m2	29.2	1. 路面规格、材料种类: 不规则青石板 2. 结合层: 1:2水泥砂浆、厚度30mm
131	香炉台	1.4*1.4*0.4+0.6*1.4*0.3	m3	1.04	1. 品种、规格: 毛石砌砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5
132	香炉台抹灰	(2+1.4)*0.4+1.4*0.6	m2	2.2	水泥砂浆抹面
133	原香炉拆除		个	1	拆除原香炉
134	香炉基础砌体拆除	1*0.8*0.6	m3	0.48	拆除砖砌基础
135	定制钢板香炉		个	1	1. 材质: 4mm厚钢板 2. 规格: 炉台底板1200mm*1200mm, 每台面按50mm收边共
136	人工转运材料		项	1	含: 钢板香炉、砂、水泥、青石板等材料人工从公路边背运至则查洼后山管护点处, 上山坡路, 运距约1000米。



Handwritten signature in black ink.