

火地坝门卫室维修工程量统计

1. 铲除涂料面: $52.12+57.72=109.84\text{m}^2$
2. 金属门窗拆除: $(1.7*1.4*4+2*0.9+2*0.8)*2=25.84\text{m}^2$
3. 卫生洁具拆除: 1 套 (蹲便器)
4. 楼(地)面卷材防水: $27.57+32.17=59.74\text{m}^2$
5. 地面防滑瓷砖 600*600: $27.57+32.17=59.74\text{m}^2$
6. 塑钢窗: $1.7*1.4*8=19.04\text{m}^2$
7. 木质门带套: $2*0.9*2+2*0.8*2=6.8\text{m}^2$
8. 内墙面乳胶漆: $40.22+44.82=85.04\text{m}^2$
9. 引水管安装 DN32: 60m
10. DN110 排污管: 18m
11. 人工挖沟槽: $18*0.5*0.5=4.5\text{m}^3$
12. 人工夯填沟槽: $18*0.5*0.5=4.5\text{m}^3$
13. 刚性阻燃管 DN20 配管: 30m
14. 配线 4mm² 铜芯线: 80m
15. 配线 6mm² 铜芯线: 60m
16. 照明开关: 2 个
17. 插座: 6 个
18. 300*300 吸顶灯: 4 套
19. 大便器: 1 套
20. 成品洗涤盆带柜: 1 套
21. 热水器: 1 个

2022.9.25
13.21

廖家
李树斌
13.21

110.16.51



22. 室外地坪: $5*2*2=20m^2$

23. 屋檐吊顶棚: $(3.6+4.7)*2*0.6+(3.6+5.7)*2*0.6=21.12m^2$

页滨 李松武
9.21