

预算控制价

招标控制价(小写): _____ 336712元 _____

(大写): _____ 叁拾叁万陆仟柒佰壹拾贰元整 _____

招标人: _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编制人: _____



复核人: _____


(一级造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

沟口至长海段泥石流清淤、栈道维修工程量统计表

序号	项目名称	计量依据/型号规格	计量单位	工程量	备注
1	中季节海栈道维修				
2	10#工字钢梁	(17*0.39*4+3*2)*11.261/1000	t	0.366	防锈漆二遍
3	矩管枕木	17*0.39*4*10.74/1000	t	0.285	60mm*60mm*5mm矩管, 防锈漆二遍
4	梯步钢支架	17*0.48*4*2.422/1000	t	0.079	40mm*4mm角钢, 防锈漆二遍
5	木板楼梯面层	5.4*2	m2	10.8	50mm厚樟子松栈道步梯板, 不锈钢自攻螺钉连接固定。
6	下季节海克泽沟				
7	机械挖沟槽流沙	90*4*1.5	m3	540	淤泥、流沙机械推运至30米处堆放
8	挖淤泥、流砂	90*4*0.5	m3	180	淤泥、流沙机械推运至30米处堆放
9	更换栈道板	107*2	m2	214	拆换50mm厚樟子松栈道步梯板, 不锈钢自攻螺钉连接固定。
10	长海卡点上行2公里处				
11	机械挖沟槽流沙	50*4*1	m3	200	淤泥、流沙机械推运至30米处堆放
12	人工挖淤泥、流砂	100*4*0.5	m3	200	淤泥、流沙机械推运至30米处堆放
13	更换栈道板	50*2	m2	100	拆换50mm厚樟子松栈道步梯板, 不锈钢自攻螺钉连接固定。
14	人工清洗栈道板面	4	工日	4	
15	拆除栈道板外运	1	项	1	人工装卸车, 汽车外运20km



[Handwritten signature]

16	长海卡点下行50米处				
17	机械挖沟槽流沙	50*3*1	m3	150	
18	挖基坑土方	26*2*0.5*0.5*0.5	m3	6.5	
19	C30混凝土独立基础	26*2*0.5*0.5*0.5	m3	6.5	
20	10#工字钢立柱	26*2*1.2*11.261/1000	t	0.703	刷防锈漆二遍
21	10#工字钢梁	(26*2+50*3)*11.261/1000	t	2.275	刷防锈漆二遍
22	矩管枕木	50*3*10.74/1000	t	1.611	刷防锈漆二遍
23	更换栈道板	50*2	m2	100	拆换50mm厚樟子松栈道步梯板，不锈钢自攻螺钉连接固定。
24	长草坪栈道维修				
25	挖淤泥、流砂	20*2*5	m3	200	淤泥、流沙机械推运至30米处堆放
26	更换栈道板	30*2	m2	60	拆换50mm厚樟子松栈道步梯板，不锈钢自攻螺钉连接固定。
27	防腐木栏杆	30*2	m	60	防腐木栏杆：h=1200mm，立柱150X150mm、栏杆100X60mm。

