

九寨沟景区荷叶社区村寨路口上下车点新增平台工程量

序号	项目名称	计算依据	单位	工程量	备注
1	上车点				
2	平整场地	16*7.3	m ²	166.8	
3	地螺丝 YFA76	36*1.3	m	46.8	镀锌钢质, 1.3米/根, 壁厚: 6mm, 机械压桩
4	钢梁	(16*5+7.3*2)*11.261/1000	t	1.065	10#工字钢 手刷防锈漆三遍
5	钢檩条	(16/1.3+1)*7.3*11.261/1000	t	1.094	10#工字钢 手刷防锈漆三遍
6	木檩	17*7.3*0.1*0.05	m ³	0.621	规格: 100mm*50mm
7	栈道板平台	16*7.3	m ²	166.8	
8	下车点	下车点			下车
9	平整场地	10*6	m ²	60	
10	地螺丝 YFA76	24*1.3	m	31.2	镀锌钢质, 1.3米/根, 壁厚: 6mm, 机械压桩
11	钢梁	(10*4+6*2)*11.261/1000	t	0.586	10#工字钢 手刷防锈漆三遍
12	钢檩条	(10/1.3+1)*6*11.261/1000	t	0.587	10#工字钢 手刷防锈漆三遍
13	木檩	11*6*0.1*0.05	m ³	0.33	规格: 100mm*50mm
14	栈道板平台	10*6	m ²	60	

抄表