


长海保护站外观风貌盖改造工程量统计表

工程名称：长海保护站外观风貌盖改造工程

序号	项目名称	计算依据	计量单位	工程数量	备注
1	砖砌体拆除	$(6.8+3.7)*2*0.24*0.24$	m ³	1.2	
2	墙面装饰板	$11.3*4+10.8*4+10.7*3.85+13.5*4.75+4.5*4.75*2+13.5*4.75+11.25*4.75+4.2*4.75+9.9*4.75+1.1*0.67*7+(3.6+6.9)*2*4.15+(19.4+12.6+9.9)*1.23+(1.75+0.3)*(9.8+10.25)+2.6*1.8-0.9*2*8-1.47*1.74*10-2.35*1.77+(1.47+1.74)*2*0.2*10+1.8*2.6+8*2.85+8*1.5-1.8*1.5-1.5*1.5$	m ²	613.87	
3	装饰梁柱枋	$(13.5+9.96+3.54)*2*5+(6.8+3.6)*2*3+4.6*16+2.97*8$	m	429.71	
4	青石板墙面勒脚	$(13.4+13.5+13.2+9.9+9.9+9+13.2)*0.6$	m ²	49.26	
5	藏式木质空花窗	$15*1.5*1.8$	m ²	40.5	
6	藏式扎踩窗眉	$7*2+2.5*6+6*1.3+2.6*2$	m	42	
7	藏式雕花木质门带套	$1.5*2.4*2+1.0*2.1*8$	m ²	24	
8	墙面刷青漆		m ²	663.13	
	(1) 墙面装饰板	$11.3*4+10.8*4+10.7*3.85+13.5*4.75+4.5*4.75*2+13.5*4.75+11.25*4.75+4.2*4.75+9.9*4.75+1.1*0.67*7+(3.6+6.9)*2*4.15+(19.4+12.6+9.9)*1.23+(1.75+0.3)*(9.8+10.25)+2.6*1.8-0.9*2*8-1.47*1.74*10-2.35*1.77+(1.47+1.74)*2*0.2*10+1.8*2.6+8*2.85+8*1.5-1.8*1.5-1.5*1.5$	m ²	613.87	
	(2) 青石板墙面勒脚	$(13.4+13.5+13.2+9.9+9.9+9+13.2)*0.6$	m ²	49.26	
9	二楼办公室坡屋面	$2.85*7.9*2$	m ²	45	
10	外脚手架	$(13.5+13.5+10+10+3.54+3.54)*6+(6.8+3.6)*2*5+11.45*2*6+11.8*2*5$	m ²	683.87	



张强 张强