



箭竹海等9座休息亭水电安装工程量

序号	项目名称	计算依据	计量单位	工程量	备注
1	电缆穿管	1800	m	1800	DN40mm 塑料波纹穿线管 户外明配
2	PVC穿线管	32	m	32	DN32mm PVC塑料管 户外明配
3	PVC穿线管	320	m	320	DN20mm PVC塑料管 户内明配
4	电力电缆	1100	m	1100	铜芯电缆 YJV-4×25mm ² 管内穿线
5	电力电缆	700	m	700	铜芯电缆 YJV-4×16mm ² 管内穿线
6	管内穿线	30	m	30	BVV3*6mm ² +2*4mm ² 管内穿线
7	管内穿线	350	m	350	BVV2*4mm ² +1*2.5mm ² 管内穿线
8	配电箱	8	台	8	壁挂式配电箱 500mm×400mm×300mm (高×宽×厚)
9	控制开关3P	4	个	4	DZ15L-100/3型 漏电保护开关 额定电流为100A
10	控制开关3P	5	个	5	DZ15LE-63/3型漏电保护开关 额定电流为63A
11	控制开关 2P	18	个	18	DZ15LE-32/2型漏电保护开关 额定电流为32A
12	五孔插座	40	套	40	塑壳五孔插座15A明装
13	插座接线盒	40	个	40	塑壳插座明装盒明装
14	塑料管管件 DN32	14	个	14	PVC DN32穿线管件 直接+弯头 粘接

李晓明



15	塑料管管件 DN20	100	个	100	PVC DN20穿线管件 直接+弯头 粘接
16	塑料管	340	m	340	DN25mmPP R(类似川路等品牌)给水管直接+弯头+三通+变头热熔连接
17	PPR闸阀 DN25	6	个	6	PPR闸阀热熔
18	角阀 DN25	6	个	6	不锈钢角阀螺纹连接
19	金属软管 DN25	6	个	6	不锈钢金属软管螺纹连接
20	开水器 21KW	2	台	2	开水器(含底座) 21KW 三相 含配件
21	开水器 15KW	2	台	2	开水器(含底座) 15KW 三相 含配件
22	抽水泵	1	台	1	抽水泵离心自吸式 800W含配件

潘明 李晓明